

关于原水管线下穿浩吉铁路工程施工采购项目的 澄清函

一、项目基本情况：

项目编号：CSGS-TP-20260704

项目名称：原水管线下穿浩吉铁路工程施工采购项目

二、更正内容：

第六章 响应文件格式——附件 3

原水管线下穿浩吉铁路工程建筑工程明细表

工程名称	荆门市供水管网漏损治理及老旧管网改造建设项目二期下穿浩吉铁路工程		工程总量	工程名称
序号	工作项目或费用名称	单位	数量	序号
	一、圆涵	横延米		
-	管道工程			-
1	碎（砾）石 渗水层	10m³	1.32	1
2	伸缩缝、沉降缝 沥青木板	10m²	5.8	2
3	现浇混凝土垫层	10m³	1.38	3
4	普 C15-32.5-2(商) [801511006, 801511009, 1]	m³	14.076	4
5	管道混凝土基础 公称直径 1800	100m	0.46	5
6	普 C30-32.5-2(商)	m³	132.48	6
7	铺室外排水钢筋混凝土管 橡胶圈接口 公称直径 1800	10m	4.6	7
8	钢筋混凝土管 d1800	m	46.46	8
9	聚硫密封膏	项	1	9
-	土石方工程			-
10	石方开挖挖掘机配破碎锤 次坚石	100m³	1.84	10
11	装载机装运石 装载机≤3.0m³ 运距≤10m	100m³	1.84	11
12	挖掘机挖装石 挖掘机≤1.0m³	100m³	1.84	12
13	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 运距≤1km	100m³	1.84	13
14	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 增运 1km	100m³	53.36	14
15	土方消纳费	m³	184	15
16	机械挖装槽坑土方 三类土	100m³	9.604	16
17	自卸汽车运土方 运距≤1km	100m³	4.124	17
18	自卸汽车运土方 每增 1km	100m³	119.596	18
19	人工回填土夯填槽坑	100m³	5.48	19
20	土方消纳费	m³	268	20
21	施工降排水	项	1	21
-	基坑支护工程			-
22	旋挖钻机钻孔（桩径）≤1000	10m³	27.383	22
23	旋挖钻机钻孔 入岩增加（桩径）≤1000	10m³	8.2149	23
24	灌注混凝土 旋挖钻孔	10m³	27.383	24



25	普 C30-42.5-2(商)	m ³	301.21	25
26	钢护筒埋设及拆除 埋深≤4m	t	41.5	26
27	灌注桩钢筋笼 带肋钢筋 HRB400	t	61.38	27
28	低应变检测	根	114	28
29	凿桩头 灌注桩	m ³	32.22	29
30	桩头钢筋整理	10 根	185.6	30
31	人工开挖淤泥流沙	100m ³	2.7383	31
32	人工运淤泥流砂 运距≤20m	100m ³	2.7383	32
33	泥浆外运 1km 以内	10m ³	27.383	33
34	泥浆外运 增运 1km	10m ³	794.107	34
35	土方消纳费	m ³	273.83184	35
36	泥浆池建设	项	1	36
37	装载机装运石 装载机≤3.0m ³ 运距≤10m	100m ³	0.3222	37
38	挖掘机挖装石 挖掘机≤1.0m ³	100m ³	0.3222	38
39	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 运距≤1km	100m ³	0.3222	39
40	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 增运 1km	100m ³	9.3438	40
41	土方消纳费	m ³	184	41
42	混凝土冠梁 [4030815, 169.6]	10m ³	6.784	42
43	普 C30-42.5-2(商)	m ³	69.2	43
44	带肋钢筋 HRB400 Φ25 以内	t	12.96	44
45	碎(砾)石 渗水层	10m ³	9.52	45
46	路面拆除及修复 混凝土路面 C30 厚度 200	10m ²	47.6	46
47	石方开挖挖掘机配破碎锤 次坚石	100m ³	0.6784	47
48	装载机装运石 装载机≤3.0m ³ 运距≤10m	100m ³	0.6784	48
49	挖掘机挖装石 挖掘机≤1.0m ³	100m ³	0.6784	49
50	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 运距≤1km	100m ³	0.6784	50
51	自卸汽车运石 自卸汽车≤8t 增运 1km	100m ³	0.6784	51
52	土方消纳费	m ³	67.84	52
53	大型支撑安装 基坑宽≤15m	10t	0.881	53
54	大型支撑拆除 基坑宽≤15m	10t	0.881	54
55	喷射混凝土支护 岩层 初喷厚度 50	100m ²	3	55
56	喷射混凝土支护 厚度每增减 10	100m ²	15	56
57	普 C20-32.5-2(商)	m ³	30.6	57
58	带肋钢筋 HRB400 Φ25 以内	t	4.01	58
59	满堂式钢管支架	100m ³	3.499	59
60	垫层 混凝土	10m ³	2.6	60
61	普 C20-32.5-2(商)	m ³	26.52	61
62	集水井 井深≤4m 砖砌排水井	座	4	62
63	墙柱面一般抹灰 外墙 (14+6)	10m ²	6.4	63
64	抽水机抽水 电动单级清水泵	台班	120	64
65	现浇混凝土边沟、排水沟 [803005004,,0/805503005,,0/805505012,,0/805509001,,0]	10m ³	2.55	65
66	普 C20-32.5-2(商)	m ³	26.01	66
67	其他钢筋 每运 1km	10t	8.46	67
68	其他钢筋 装卸	10t	8.46	68
	二、涉铁专项明细			
	(一) 土地征(租)用及拆迁补偿费			
69	1. 土地征用补偿费	亩	0.33	69



70	2. 临时用地费	亩	1.5	70
	(二) 大型临时设施和过渡工程			
71	临时场站	处	1	71
	(三) 其他咨询服务费			
72	1. 桩基检测费	根	114	72
73	2. 基坑监测费	项	1	73
74	3. 铁路桥墩位移监测	项	1	74
	(四) 营业线施工配合费			
75	1. 工务段	项	1	75
76	2. 电务段	项	1	76
77	3. 通信段	项	1	77
78	4. 供电段	项	1	78
79	5. 车站	项	1	79
80	(五) 安全生产费	项	1	80

三、联系方式

1. 联系人：王毅生
2. 联系电话：18008691486
3. 采购人：荆门市城市供水有限公司

